

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Объект: Монтаж теплоизоляции: Титул 012/6; Система пожаротушения. Резервуары противопожарной воды Т6503А\_В. Титул 015/1,1 .

1. Монтаж теплоизоляции резервуара Т6503А				
1.1	Монтаж первичных элементов крепления тепло изоляции С1-Ш1, прокат Ø5мм	тн	0,089	RU-KH3-40-GSE-DRW-912007_rev02, работа на высоте до 15м
1.2	Устройство поясов крепления проф. листа из стали 4х50, уголок 50х5, 75х6. 100*7 (п.1-12, лист 12)	тн	2,43	
1.3	Устройство пароизоляции из плёнки полиэтиленовой Т, полотно 0,3*1300	м2	2990,00	
1.4	Устройство теплоизоляции из минеральной ваты толщиной 100мм М1-125-1000.500.100	м3	88,30	
1.5	Обшивка теплоизоляции стен профлистом 0,7мм.	м2	816,60	
1.6	Обшивка теплоизоляции крыши оцинкованным листом 0,7мм.	м2	211,00	
2. Монтаж теплоизоляции резервуара Т6503В				
2.1	Монтаж первичных элементов крепления тепло изоляции С1-Ш1, прокат Ø5мм	тн	0,029	RU-KH3-40-GSE-DRW-912007_rev02, работа на высоте до 15м
2.2	Устройство пароизоляции из плёнки полиэтиленовой Т, полотно 0,3*1300	м2	2990,00	
2.3	Устройство теплоизоляции из минеральной ваты толщиной 100мм М1-125-1000.500.100	м3	88,30	
2.4	Обшивка теплоизоляции стен профлистом 0,7мм.	м2	816,60	
2.5	Обшивка теплоизоляции крыши оцинкованным листом 0,7мм.	м2	211,00	

Руководитель проекта "Харьяга"



В.С. Цветков