

Ведомость объемов работ
Восстановление ограждения на объекте "Инженерно-технические средства охраны на производственной площадке ДНС Висового месторождения"


№ П/п	Наименование работ	Ед.изм	Объем	Примечание
1.	Демонтажные работы			
	Раздел ACS			
1	Демонтаж защитных ограждений оборудования (демонтаж ограждений)	1 т	3,9	
	Раздел ЕРЕ			
2	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	100 м	4,216	
3	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	20	
4	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 7	1 шт.	18	
5	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20	1 шт.	10	
6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	4,5	
7	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	3	
	Раздел TAL			
8	Полка-кронштейн из угловой стали	1 т	0,18942	
9	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5x2	10 концов кабеля	7	
10	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,3	
11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	2,5	
12	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	1 шт.	1	
2.	Монтажные работы			
	Раздел ACS			
13	Монтаж защитных ограждений оборудования	1 т конструкций	3,9	
14	Панель сетчатая 1530x3090x5мм., яч.50x150, с полимерным покрытием RAL 6037	шт	82	
15	Панель сетчатая 1150x3090x5мм., яч.50x150, с полимерным покрытием RAL 6037	шт	91	
16	Опора ограждения 80x80x2мм., на фланцевом основании L-2665 мм. RAL 9005	шт	12	
17	Опора ограждения 80x80x2мм., на фланцевом основании L-4000 мм. RAL 9005	шт	1	
18	Комплект крепления панелей: скоба, болт, гайка, шайбы	шт	148	
19	Проволока ТНС оцинк.д.2,5мм	м	100	
20	Скоба крепежная 40x10x1,2	шт	1230	
21	Спиралевидный барьер безопасности СББ-600/15/7/5 зп бухта-15м.п., оцинкованная	м	40	
22	Краска аэрозольная	бал.	14	
	Раздел ЕРЕ			
23	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	100 м	4,216	
24	Короб 200x100x3100мм	шт	136	
25	Крышка кабельного лотка ККЗ 200x3100	шт	136	
26	Соединитель лотковый ПС100	шт	272	
27	Стойка кабельная К 1150	шт	345	
28	Полка кабельная К 1161	шт	345	
29	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	1 шт.	20	
30	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 7	1 шт.	18	
31	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20	1 шт.	10	
32	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	4,5	
33	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	1 шт.	3	

Раздел TAL			
34	Полка-кронштейн из угловой стали	1 т	0,18942
35	Кронштейн ДАБР.301564.003-01 с ответной планкой	шт.	462
36	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5x2	10 концов кабеля	7
37	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,3
38	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	2,5
39	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкафа, масса: до 100 кг	1 шт.	1
3.	Перевозка демонтированных м/конструкций		
Раздел ACS			
40	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	3,9
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза	1 т груза	3,9
Раздел EPE			
42	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,763
43	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза	1 т груза	1,763
Раздел TAL			
44	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,2232
45	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза	1 т груза	0,2232

Руководитель ОСП г. Усинск ООО "ЗНСМ"


Н.В. Платонов

Начальник ПТО ОСП г. Усинск ООО "ЗНСМ"


В.В. Иванов